

IR.271.15.2019.MT

Załącznik nr 4

„Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawatka-Tartak dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Klub Seniora w gminie Tarnawatka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”

**Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiar robót**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość
1	ŁAZIENKA			
1.d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ² – okno 100x150cm	szt.	1,000
2.d.1	KNR-W 4-01 0304-02	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego – zamurowanie okna 100x150cm	m ³	0,750
3.d.1	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12cm	m ²	16,650
4.d.1	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	Szt.	1,000
5.d.1	KNR-W 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m ²	m ²	33,300
6.d.1	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej	m ²	15,680
7.d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	21,682
8.d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	4,681
9.d.1	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szkolone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1,6m ² oszklone szybą o powierzchni do 0,25m ² jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie	m ²	1,827
10.d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z VII) Gruntowanie podłogi preparatami – powierzchnie poziome	m ²	4,681
11.d.1	NNRNKB 202 1118-10	(z IV) Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych o wym 30x30cm, gat.; antypoślizgowych na zaprawie klejowej	m ²	4,681
12.d.1	NNRNKB 202 1122-04	(z IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x30cm na zaprawie klejowej	m	6,940
13.d.1	KNR-W 4-01 0112-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm – wykucie bruzdy dla wykonania poziomego kanalizacyjnego w posadzce	m ³	0,300
14.d.1	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110mm w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	5,000

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

IR.271.15.2019.MT

15.d.1	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110mm	szt.	1,000
16.d.1	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	10,000
17.d.1	KNR-W 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł	m	10,000
18.d.1	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2,000
19.d.1	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50mm	szt.	1,000
20.d.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1,000
21.d.1	KNR-W 2-15 0132-01 analogia	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15mm analogia: zawory do misek ustępowych	szt.	1,000
22.d.1	KNR-W 2-15 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	8,000
23.d.1	KNR 0-34 0101-10	Izolacje rurociągów śr. 16mm otulinami PUR – jednowarstwowymi gr. 20mm (N)	m	8,000
24.d.1	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15m	szt.	1,000
25.d.1	KNR-W 2-15 0115-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15mm	szt.	1,000
26.d.1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15mm dla osób niepełnosprawnych	szt.	1,000
27.d.1	KNR 2-15/ GEBERIT 0202-01	Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna – zestaw stelarz Geberit Duofix UP320 Sigma H112 z miską w.c. i deska sedesowa w.c. z wycięciem dla osób niepełnosprawnych lub równoważny	kpl.	1,000
28.d.1	KNR-W 2-15 0143-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150dm ³ – elektryczny podgrzewacz wody o poj. 80 dm ³	kpl.	1,000
29.d.1	KNR-W 2-15 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65mm)	m	10,000
30.d.1	KNR-W 2-02 1218-03 analogia	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych: Uchwyty do WC dla osób niepełnosprawnych mocowane do podłogi o długości 80cm, fi 32mm	szt.	1,000
31.d.1	KNR-W 2-02 1218-03 analogia	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych; Uchwyty do WC dla osób niepełnosprawnych mocowane do ścian uchylne o długości 70cm, fi 32mm	szt.	1,000

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

IR.271.15.2019.MT

32.d.1	Wycena indywidualna	Dostarczenie i montaż uchwyty na papier toaletowy	szt.	1,000
33.d.1	Wycena indywidualna	Dostarczenie i montaż suszarki do rąk	szt.	1,000
34.d.1	Wycena indywidualna	Dostarczenie i montaż lustra ściennego	szt.	1,000
35.d.1	Wycena indywidualna	Montaż instalacji elektrycznej – oświetlenie + gniazdko + włączniki	szt.	1,000
2	POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
36.d.2	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej – na wejściu głównym	m ²	7,680
37.d.2	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce piaskowej	m	5,600
38.d.2	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20cm – koryto pod pochylnię	m ²	12,240
39.d.2	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²	12,240
40.d.2	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie i poszerzeniach – grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm – koryto pod pochylnię	m ²	12,240
41.d.2	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 15cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	12,240
42.d.2	KNR-W 4-1 0102-02	Wykopy wąsko przestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III – wykop pod murek pochylni z palisady 12x18x60cm	m ³	0,648
43.d.2	KNR 2-02 0201-01 analogia	Ławy z suchego betonu B-15 prostokątne szerokości do 0,6m – ręczne układanie betonu – dla umocowania palisady schodów – ubicie suchego betonu po obu stronach palisad	m ³	1,133
44.d.2	KNR 2-23 0501-03 analogia	Montaż elementów prefabrykowanych stopni schodów z palisad betonowych Nostalit lub równoważna 12x18x60cm w ławie	szt.	65,556
45.d.2	KNR-W 2-02 1209-01	Balustrady pochylni dla osób niepełnosprawnych z rur stalowych z pochwytem na wysokości h=90 i 70cm malowane proszkowo	m	8,000
46.d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej – nawierzchnia pochylni	m ²	3,600
47.d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej – nawierzchnia wejścia głównego z kostki brukowej betonowej z rozbiórki	m ²	8,640
48.d.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ² – drzwi wejściowe 98x203cm	szt.	1,000
49.d.2	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegl. Na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych – rozkucie poszerzenie	m ³	0,324

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

IR.271.15.2019.MT

		otworu dla zamontowania drzwi aluminiowych		
50.d.2	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe o wym. 140x210cm	m2	2,940
51.d.2	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem-wap na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25cm – otynkowanie ościeży po wstawieniu drzwi aluminiowych	m	10,920
52.d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian – pomalowanie ościeży po wstawieniu drzwi aluminiowych	m2	5,460