

.....
.....
(nazwa i adres wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

branża drogowa

„Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dąbrowa Tarnawacka”

Inwestor: Gmina Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka

Stawka roboczogodziny: zł

Wartość kosztorysowa robót netto: zł

Wartość VAT: zł

Wartość kosztorysowa robót brutto: zł
(słownie: zł)

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Roboty przygotowawcze	
2	Podbudowa	
3	Nawierzchnia	
4	Oznakowanie	
5	Roboty wykończeniowe	
	Razem NETTO	
	VAT	
	Razem BRUTTO	

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym w km 0+000 – 0+370	km	0,370		
2 d.1	KSNR 1 0102-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni	ha	0,200		
Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
II PODBUDOWA						
3 d.2	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wg zestawienia nawierzchni	m2	1 237,30		
4 d.2	KSNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0/32 zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości 10,0 cm 1237,30x0,1	m3	123,73		
5 d.2	KSNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie średnia gr. 8 cm wg zestawienia nawierzchni	m2	1 237,30		
6 d.2	KSNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 20/63 stabilizowanych mechanicznie średnia gr. 12 cm wg zestawienia nawierzchni	m2	1 237,30		
Razem PODBUDOWA						
III NAWIERZCHNIA						
7 d.3	KSNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm (warstwa ścieralna) wg zestawienia nawierzchni	m2	1 120,25		
Razem NAWIERZCHNIE						
IV OZNAKOWANIE						
8 d.4	KSNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych fi 50 mm	szt.	2,00		
9 d.4	KSNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe – znaki ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 3,0 m2	szt.	2,00		
10 d.4	KSNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe – znaki i tabliczki informacyjne o pow. do 3,0 m2	szt.	1,00		
Razem OZNAKOWANIE						

V		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
11 d.5	KNR 2-31 1402-02	Uzupełnienie poboczy wraz z dowozem materiału, profilowaniem i zagęszczaniem średnia grubość 35 cm, szerokość 0,5 m 718x0,5x0,35	m3	125,65		
12 d.5	KSNR 1 0312-05	Plantowanie (obrabianie na czysto) skarp i korony nasypów (poboczy) w gr. kat. I-III 200,0x1,0	m2	200,00		
Razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
						Wartość kosztorysu netto:
						Podatek VAT 23%:
						Wartość kosztorysu brutto: