

.....
.....
(nazwa i adres wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

branża drogowa

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Tarnawacka”

Inwestor: Gmina Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka

Stawka roboczogodziny: zł

Wartość kosztorysowa robót netto: zł

Wartość VAT: zł

Wartość kosztorysowa robót brutto: zł
(słownie: zł)

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Roboty przygotowawcze	
2	Roboty ziemne	
3	Podbudowy	
4	Nawierzchnie	
5	Roboty wykończeniowe	
6	Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu	
7	Elementy ulic	
	Razem NETTO	
	VAT	
	Razem BRUTTO	

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Rodzaje robót	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
		D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1	D.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	km	0,62		
2	D.01.01.11	Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej	ryczałt	1,00		
3		Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	kpl.	1,00		
4		Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm	m2	6,00		
		D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu				
		D-01.02.02.15 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 15 cm				
5	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą równiarek i koparek z jezdni wraz z utylizacją nadmiaru nie wykorzystanego na miejscu i placu budowy F=5x318x2+2x21x2+4x0,5x5x1=1684	m2	1684,00		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
		D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.				
6	D 02.01.01	Plantowanie (obrabianie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-III wraz z zagęszczaniem do uzyskania nośności min. E2=60Mpa	m2	1684,00		
		D-02.03.01 Wykonywanie nasypów				
		D-02.03.01.15 Wykonywanie nasypów mechanicznie gr. kat I-IV z pozyskaniem i transportem gruntu				
7	D 02.03.01	Wykonanie nasypów piasku średniego wraz z pozyskaniem i transportem gruntu z wykopu lub dokopu, jego wbudowanie z zagęszczeniem do Is=1,0 Droga gminna: 380m3	m3	380,00		
RAZEM ROBOTY ZIEMNE						
		D-04.00.00 PODBUDOWY				
		D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
		D-04.01.01.11 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 10cm				
8	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m2	1684,00		
		D-04.05.01 Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem				
		D-05.05.01 Wykonanie ulepszonych podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem				
9	D 04.05.01	Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem w Rm=5MPa, warstwa gr. 15cm z mieszanki stacjonarnej wraz z wbudowaniem, zagęszczeniem i pielęgnacją – Droga gminna 1523m2	m2	1523,00		

10	D 04.05.01	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w $R_m=5\text{MPa}$, warstwa gr. 15cm z mieszanki stacjonarnej wraz z wbudowaniem, zagęszczeniem i pielęgnacją – Perony przystankowe: 80m ²	m ²	80,00		
		D-04.03.01.22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową				
11	D 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych/skropienie podbudowy z kruszywa emulsją średniorzpadową w ilości 1,0kg/m ² – podbudowa z kruszywa	m ²	1560,00		
12	D 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (skropienie warstw bitumicznych emulsją szybkorozpedową w ilości 0,4kg/m ² – warstwa wiążąca	m ²	1380,00		
		D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
		D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego				
13	D 04.04.02	Warstwy podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm wraz z rozłożeniem i zagęszczeniem o grubości 10cm na poboczach o szerokości 0,75m Pobocza: 238m ²	m ²	238,00		
14	D 04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm wraz z rozłożeniem i zagęszczeniem o grubości 15cm - Łącznik: 1428m ² - Zjazdy: 132m ²	m ²	1560,00		
RAZEM PODBUDOWY						
		D-05.00.00 NAWIERZCHNIE				
		D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego				
		D-05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziemieniu 0/16 warstwa wiążąca, grubość warstwy 4cm				
15	D 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16, warstwa o grubości 4cm (warstwa wiążąca) Droga gminna: 1380m ²	m ²	1380,00		
		D-05.03.13 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8S				
		D-05.03.13 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AS8S				
16	D 05.03.13	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4cm (warstwa ścieralna) Droga gminna: 1340m ²	m ²	1340,00		
17	D 05.03.13	Nawierzchnie zjazdów z betonu asfaltowego AC8S o grubości 4cm (warstwa ścieralna)	m ²	122,00		
RAZEM NAWIERZCHNIE						
		D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
		D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków				
		D-06.01.01 humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10cm				

18	D 06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm (wykorzystanie istniejącego humusu)	m2	638,00		
RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
		D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
		D-07.01.01 Oznakowanie poziome				
		D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi – linie ciągłe				
19	D 07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – na zimno – linie ciągłe	m2	12,00		
		D-07.02.01 Oznakowanie pionowe				
		D-07.02.01 Ustawianie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych				
20	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych (wg. projektu stałej organizacji ruchu)	szt.	6,00		
		D-07.02.01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków				
21	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne	szt.	6,00		
RAZEM OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
		D-08.00.00 ELEMENTY ULIC				
		D-08.01.01 Krawężniki betonowe				
22	D 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	40,00		
		D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej				
23	D 08.02.02	Wykonanie koryta dla chodników w gruncie kat. II-IV na głębok. do 10 cm (odspojony grunt Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie)	m2	80,00		
24	D 08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	80,00		
		D-8.03.01 Betonowe obrzeża betonowe				
25	D 05.03.07a	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	48,00		
RAZEM ELEMENTY ULIC						
RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU (netto)						
PODATEK VAT						
RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU (brutto)						