Gmina Tarnawatka
ul. Lubelska 39
22-604 Tarnawatka

Tarnawatka 09.07.2021r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadane pod nazwą: **„Budowa drogi gminnej nr 111569L od km 1+530 do km 2+443 w miejscowości Tarnawatka"**
Znak sprawy: IR.271.6.2021.MT

W dniu 08.07.2021 rok wpłynęły następujące pytania do treści SWZ

W odpowiedzi na zapytanie wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 2 z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 2019 z późn. zm.) poniżej podaję pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1
W pozycji 34 przedmiaru założono stabilizację podłoża cementem o grubości warstwy po zagęszczeniu 25cm, w opisie oraz na przekroju wskazana warstwa ma 22cm. Jaką grubość należy przyjąć?

Odpowiedź na pytanie nr 1
Stabilizacja podłoża cementem o grubości warstwy po zagęszczeniu należy przyjąć 22cm, zgodnie z projektem

Pytanie nr 2
Zgodnie z pozycją 39 przedmiaru warstwę wiążącą należy wykonać o grubości 8cm, natomiast opis i przekrój wskazuje 5cm. Który wymiar jest prawidłowy?

Odpowiedź na pytanie nr 2
Warstwę wiążącą należy wykonać o grubości 5cm, zgodnie z projektem

Pytanie nr 3
Zgodnie z pozycją 56 przedmiaru górną warstwę podbudowy należy wykonać o grubości 10cm, natomiast opis i przekrój wskazuje 8cm. Który wymiar jest prawidłowy?

Odpowiedź na pytanie nr 3
Górną warstwę podbudowy należy wykonać o grubości 8cm, zgodnie z projektem

Pytanie nr 4
Zgodnie z pozycją 57 przedmiaru dolną warstwę podbudowy należy wykonać o grubości 20cm, natomiast opis i przekrój wskazuje 14cm. Który wymiar jest prawidłowy?

Odpowiedź na pytanie nr 4
Dolną warstwę podbudowy należy wykonać o grubości 14cm, zgodnie z projektem

Pytanie nr 5
Prosimy o informację jakie bariery ochronne należy zastosować. Bariery wskazane w przedmiarze nie są dostępne.

Odpowiedź na pytanie nr 5
Bariery ochronne U-14a.

Pytanie nr 6
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą tylko rozbiórki ujęte w przedmiarze.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Uzupełniono przedmiar i kosztorys ofertowy o dział 11 „Rozbiórka elementów dróg”, które są ujęte w projekcie. W załączeniu uzupełniony przedmiar i uzupełniony kosztorys ofertowy.

11		**Rozbiórka elementów dróg**			
62 .d.11	KNNR 6 0804-02	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 i 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wg przedmiaru w terenie: Parking drogi powiatowej = 25,0*5,0=125m2 Chodnik droga powiatowa = 18,0*2,0=36,0,m2 Razem = 125+36=161,0m2 161	m2 m2	 161,000	
				RAZEM	**161,000**
63 d.11	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Wg. pomiaru w terenie: Parking droga powiatowa = 29,0+32,0=61,0m Chodnik droga powiatowa = 20,0m RAZEM = 61+20=81,0m 81	m m	 81,000	
				RAZEM	**81,000**
64 d.11	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej Wg pomiaru w terenie: Chodnik droga powiatowa = 16,0m 16	m m	 16,000	
				RAZEM	**16,000**
65 d.11	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinka) o grub. 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem Wg. pomiaru w terenie Droga powiatowa = 3*1+1*3=6,0m2 6	m2 m2	 6,000	
				RAZEM	**6,000**
66 d.11	KNR 2-01 0129-10	Rozebranie dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1m2 szt. ponad 3m2 Droga do cmentarza = 80 szt.*3*1,5=360,0m2 360	m2 m2	 360,000	
				RAZEM	**360,000**
67 d.11	KNR 2-31 1507-06	Transport materiałów sztukowych o masie 1000-2000kg z zał. I wyład. Mechanicznym samochodem 5-10 t\ Droga od cmentarza = 80szt.*3,0*1,5=360,0*0,15*2,5 = 135t	t		
		135	t	135,000	
				RAZEM	**135,000**
68 d.11	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o śr. 60cm Wg. zestawienia przepustów=13,0m	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	**13,000**
69 d.11	KNNR 6 0808-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach Km 2+034,40 – 2+078,30 str. L = 42,6m Km 2+078,30 – 2+104,40 str. L = 27,5+7,1=34,6m Km 2+029,40 – 2+071,70 str. P = 5,6+46,2+46,4+3,9=102,1m RAZEM=42,6+34,6+102,1 = 179,3m	m		
		179,3	m	179,300	
				RAZEM	**179,300**

Pytanie nr 7
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi umocnienie rowu ściekiem i płytami ażurowymi typu YOMB – zgodnie z opisem 1 104,65 m.

Odpowiedź na pytanie nr 7
Umocnienie rowu ściekiem i płytami ażurowymi typu YOMB + ściek korytkowy,zgodnie z projektem

Wójt Gminy Tarnawatka

Piotr Pasieczny; Gmina Tarnawatka

Elektronicznie podpisany przez Piotr Pasieczny; Gmina Tarnawatka
Data: 2021.07.09 14:26:10 +02'00'